



Legge Regionale 14/4/2009, n.5
Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo
P.I. 05841780827
Tel. 091/7801111
protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it

U.O.C. Servizio Tecnico
Tel.091/7808719
settoretecnico@ospedaliriunitipalermo.it
serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it

OGGETTO: "Servizio di pulizia e spurgo condotte fognarie, nonché pulizia di pozzetti e canaloni all'interno dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Villa Sofia-Cervello

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Il presente documento definisce le **prestazioni minime e le modalità** con le quali il servizio di spurgo, smaltimento e video ispezione dovrà essere eseguito presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello.

AMBITI D'INTERVENTO

P.O. "Villa Sofia" – Piazzetta Salerno n.1

P.O. "C.T.O." – viale del Fante

P.O. "V. Cervello" – via Trabucco n.180

Sede Legale – Viale Strasburgo n.233

IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo del servizio a base d'asta comprensivi di oneri per la sicurezza ammonta ad €.15.000,00 .oltre IVA stimato sulla base dello storico consolidato dell'Ente di cui:

- Euro 14.550,00 per il servizio di stasatura, pulizia delle condotte e delle vasche di sollevamento;
- Euro 450,00, per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

La superiore somma prevista si ritiene congrua per garantire tutti quegli interventi necessari all'espletamento del **servizio per due anni o fino alla concorrenza dell'importo aggiudicato.**

Trattandosi di lavori da eseguire secondo le necessità che si andranno ad evidenziare durante il corso dell'appalto, quindi non esattamente preventivabili a priori, si applica un contratto **A norma dell'art. 3 del'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, la consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto d'appalto.**

Il presente appalto avrà durata di due anni solari a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In considerazione della natura dell'appalto il presente contratto cesserà i suoi effetti anche anticipatamente in caso di esaurimento dell'importo contrattuale

MODALITA' DELL'APPALTO

La tipologia dei lavori rientra fra quelli previsti all'art. 50 comma 1 lettera a del D Lgs 36/2023 trattandosi di lavori in economia non quantificabili anticipatamente, l'appalto verrà conferito mediante **affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inteso come percentuale di ribasso unica da applicare ai prezzi di elenco.

Resta pertanto inteso che l'impresa si obbliga ad eseguire le varie prestazioni previste dal presente Capitolato e dall'allegato Elenco dei prezzi unitari, senza alcun limite di quantità per ogni singola categoria di lavori, se non il rispetto dell'importo contrattuale.

Tutte le condotte vengono recapitate su pozzetti esistenti o presso le stazioni di sollevamento liquami, o direttamente tramite idonee condutture alla rete fognaria dinamica comunale.

Fra i servizi indispensabili a garantire uno standard di sicurezza degli impianti, lo spurgo e pulizie di condotte fognarie con autospurgo, rivestono importanza primaria per salvaguardare la salubrità pubblica e la tutela dell'ambiente.

Pertanto si rende necessario ricorrere al servizio di autospurgo per interventi di pulizia, disostruzione, stasamento di caditoie, pozzetti stradali, reti fognaria e acque meteoriche afferenti gli immobili Aziendali e relative pertinenze al fine di assicurarne la funzionalità e per scongiurare inconvenienti igienico-sanitari.

A tal fine non avendo questa Azienda Ospedaliera in organico figure idonee ne tantomeno attrezzature che possano assicurare il summenzionato servizio di igiene ambientale, si rende necessario procedere tempestivamente all'affidamento del servizio sopra indicato mediante un soggetto esterno di adeguata professionalità ed in possesso di attrezzature specifiche con lo scopo di ottenere l'esecuzione a regola d'arte, per il quale non è possibile far fronte con il personale dipendente, garantendo interventi risolutivi e di immediata soluzione.

Il servizio prevede i seguenti interventi, da effettuarsi su richiesta dell'Ufficio Tecnico Aziendale, presso le proprie strutture Ospedaliere:

- a) pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali per le acque piovane;
- b) pulizia dei pozzetti alla base dei pluviali e dei tubi terminali dei pluviali;
- c) pulizia della fognatura e relativi manufatti speciali e di ispezione, compresi tronchi fognari;
- d) pulizia e spurgo dei reflui provenienti da Imhoff, fosse settiche, fosse biologiche;
- e) pulizia e spurgo degli impianti di sollevamento;
- f) pulizia e spurgo con video ispezione di tratti fognari;
- g) sollevamento di acqua piovana a seguito di allagamenti;
- h) sgorgo diwc e relative colonne di scarico.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'esecuzione delle prestazioni di seguito descritte:

a) - PULIZIA E SPURGO DI CADITOIE STRADALI PER LE ACQUE PIOVANE

L'intervento comprende la pulizia, tramite Canal Jet, di pozzetti stradali, caditoie o griglie, mediante:

- posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico,

- per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- operazioni di apertura del chiusino e pulizia della cornice dello stesso;
- asportazione e smaltimento dei materiali (cer 200303 – residui della pulizia stradale) presso gli impianti autorizzati;
- lavaggio con acqua pulita, prova di funzionamento idraulica, escluse eventuali operazioni di sgorgo del collegamento alla rete fognaria;
- corretta chiusura a lavori ultimati;
- predisposizione di documentazione fotografica, su supporto informatico, relativa allo stato dei manufatti danneggiati o non funzionanti per successiva segnalazione all'Azienda Ospedaliera;
- compilazione del report di "pulizia caditoie", inerente all'intervento effettuato;

b) - PULIZIA DEI POZZETTI ALLA BASE DEI PLUVIALI E DEI TUBI TERMINALI DEI PLUVIALI

L'intervento comprende:

- posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori, per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- operazioni di apertura del pozzetto alla base del pluviale, con idonea attrezzatura di sicurezza e pulizia della cornice dello stesso;
- idro-lavaggio tramite idonei Canal Jet con sistema di riciclo di acque reflue di lavaggio e completi di tutta l'attrezzatura necessaria;
- asportazione e smaltimento dei materiali (cer 200306 – rifiuti della pulizia delle fognature) presso gli impianti autorizzati;
- corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati;
- compilazione del report di "pulizia caditoie", inerente all'intervento effettuato;

c) - PULIZIA DELLA FOGNATURA E RELATIVI MANUFATTI SPECIALI E DI ISPEZIONE, COMPRESI TRONCHI FOGNARI

L'intervento comprende la pulizia, tramite Canal Jet, di tronchi fognari o collettori e delle rispettive camerette di ispezione, mediante:

- posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- operazioni di apertura del chiusino con idonea attrezzatura di sicurezza e di pulizia della cornice dello stesso;
- eventuali operazioni di chiusura o deviazione del flusso della rete fognaria, da concordare e valutare di concerto con il direttore dell'esecuzione del contratto;
- idro-lavaggio tramite idonei Canal Jet con sistema di riciclo di acque reflue di lavaggio e completi di tutta l'attrezzatura necessaria;
- asportazione e smaltimento dei materiali (cer 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature) presso gli impianti autorizzati;
- corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati;
- predisposizione di documentazione fotografica, su supporto informatico, relativa allo stato dei manufatti manutenzionati (tubazioni e camerette di ispezione), prima e dopo l'intervento;
- compilazione del report di "pulizia caditoie", inerente all'intervento effettuato;

d) - PULIZIA E SPURGO DEI REFLUI PROVENIENTI DA IMHOFF, FOSSE SETTICHE, FOSSE BIOLOGICHE

L'intervento comprende la pulizia e lo spurgo dei reflui provenienti da fosse biologiche, vasche settiche, Imhoff, con Canal Jet, mediante:

- posa di segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico, per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- apertura dei pozzetti di ispezione dei manufatti standard, di aspirazione e di lavaggio;
- completa rimozione ed asportazione del materiale che risulta (cer 200304 – rifiuti fosse settiche) depositato all'interno delle fosse biologiche, delle vasche settiche, di Imhoff e dei pozzetti di qualsiasi natura e dimensione;
- asportazione e smaltimento dei materiali presso gli impianti autorizzati;
- pulizia e lavaggio dei collegamenti di carico/chi, scarico/chi e sfiati delle fosse biologiche, delle vasche settiche, di Imhoff;
- lavaggio e pulizia finale del manufatto, nonché prova di funzionamento idraulica;
- riempimento delle fosse biologiche, delle vasche settiche, di Imhoff con acqua pulita fornita dall'Appaltatore;
- corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati;
- compilazione del report inerente all'intervento effettuato;
- predisposizione di documentazione fotografica, su supporto informatico, relativa allo stato dei manufatti mantenuti (tubazioni e relative camerette di ispezione), prima e dopo l'intervento.

e) - PULIZIA E SPURGO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

L'intervento comprende la pulizia, tramite Canal Jet, delle vasche nelle stazioni di sollevamento mediante:

- posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico, per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- apertura dei pozzetti di accesso e/o di ispezione dei manufatti standard;
- completa rimozione ed asportazione del materiale di risulta (cer 200306 – rifiuti della pulizia delle fognature) depositato all'interno, di qualsiasi natura e dimensione, eseguito anche a mano se, a lavaggio ultimato, risultasse depositato materiale non aspirabile;
- asportazione e smaltimento dei materiali presso gli impianti autorizzati lavaggio e pulizia finale del manufatto, con particolare riguardo ai camini di accesso, alle scalette ed alle banchine praticabili, nonché ad eventuali pompe, paratoie ed altra attrezzatura o impianti esistenti;
- corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati;
- predisposizione di documentazione fotografica, su supporto informatico, relativa allo stato dei manufatti mantenuti, prima e dopo l'intervento;
- compilazione del report inerente all'intervento effettuato.

f) – PULIZIA E SPURGO CON VIDEOISPEZIONE DI TRATTI FOGNARI

L'intervento comprende la video ispezione manuale o robotizzata, previa pulizia tramite Canal Jet, della tubazione mediante:

- posa eventuale segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del

traffico, per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;

- apertura/chiusura di tutti i chiusini che si rendessero necessari per l'esecuzione del servizio, compreso l'accesso alle fognature per il rilievo dell'affondamento, delle dimensioni della condotta e quanto altro necessario;

- compilazione del rapporto di video ispezione, con rilevamento progressivo delle distanze dei vari tratti, pendenza e documentazione fotografica dei punti significativi della video ispezione (allacciamenti, pozzetti, rotture, ecc.) per evidenziare situazioni anomale di particolare degrado dell'impianto e degli allacciamenti di pozzetti e utenze;
- fornitura della registrazione, su supporto informatico, dell'avvenuta video ispezione, accompagnata da apposita relazione corredata da planimetria di riferimento, schemi identificati dei singoli tratti ispezionati, segnalazione e posizionamento delle principali caratteristiche od anomalie, documentati dalla stampa dei fotogrammi salienti;
- corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati.

g) - SOLLEVAMENTO DI ACQUA PIOVANA A SEGUITO DI ALLAGAMENTI

L'intervento deve essere eseguito con Canal Jet e prevede l'aspirazione di acqua piovana dai locali interrati e seminterrati, a seguito di eventi meteorologici eccezionali o per danni o cause imprevedibili.

h) - SGORGO DI WC E RELATIVE COLONNE DI SCARICO

L'intervento deve essere eseguito con le seguenti modalità:

- apertura dei pozzetti di ispezione dei manufatti standard, di aspirazione e di lavaggio;
- idro-lavaggio tramite idonei Canal Jet con sistema di riciclo di acque reflue di lavaggio e completi di tutta l'attrezzatura necessaria per l'eliminazione di eventuali tappi o occlusioni;
- lavaggio e pulizia finale del manufatto, nonché prova di funzionamento idraulica;
- corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati;

ESECUZIONE DI VIDEO ISPEZIONI DI CONDOTTE, CUNICOLI, CANALONI, PLUVIALI ECC...

I lavori riguarderanno la esecuzione di video ispezioni di condotte fognarie, cunicoli, canaloni, pluviali ecc... da eseguirsi su richiesta della direzione dei lavori. Le video-ispezioni ove se ne ravvisi la necessità, dovranno essere supportate da documentazione fotografica o filmata sullo stato e sulle condizioni delle condotte ispezionate, nonché di schemi grafici riportanti misure e distanze progressive rilevate dal punto di immissione della videocamera, nonché ove se ne ravvisi l'esigenza la segnatura o il tracciamento sul piano stradale dei punti di maggior interesse con vernice colorata ben visibile. Il compenso sarà commisurato a corpo di prestazione come indicato nell'elenco prezzi e per una distanza massima di mt 100,00.

METODI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEL SERVIZIO

Il costo sarà calcolato per ogni intervento nella struttura che comprende lo spurgo o la pulizia di un massimo di n. 3 (TRE) condotte fognarie, pozzetti e canaloni.

Per ogni eventuale intervento oltre a quelli sopra definiti sarà applicato un costo aggiuntivo di €. 30,00 cadauno, a cui verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara.

I metodi di misurazione degli interventi risultano quelli di seguito specificati.

a) - PULIZIA E SPURGO DI CADITOIE STRADALI PER LE ACQUE PIOVANE

La misurazione verranno quantificate sulla base del numero dei pozzetti e/o caditoie pulite o disotturate nonché del materiale che risulta smaltito in impianto autorizzato, comunicato all'Appaltatore con ordine di intervento.

Per la documentazione di avvenuto smaltimento del materiale proveniente dalle operazioni di spurgo negli impianti autorizzati, si fa riferimento a quanto definito dalla normative vigente.

L'intervento comprende la pulizia tramite Canal Jet di pozzetti stradali, caditoie, con la seguente metodologia:

Norme generali

- posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- operazioni di apertura del chiusino e pulizia della cornice dello stesso;
- asportazione e smaltimento dei materiali (cer 200303) presso impianti autorizzati;
- lavaggio con acqua pulita, prova di funzionamento idraulica;
- verifica della pulizia effettuata mediante constatazione dell'arrivo del refluo presso il pozzetto successivo;
- verifica della funzionalità e riattivazione del tratto fognario;
- corretta chiusura a lavori ultimati;

compilazione di modulo presso l'ufficio da cui dipendono i lavori o, in mancanza di questo, da altro personale dipendente dell'Azienda opportunamente informato da parte di chi ha effettuato la chiamata

b) - PULIZIA DEI POZZETTI ALLA BASE DEI PLUVIALI E DEI TUBI TERMINALI DEI PLUVIALI

La misurazione e la relativa liquidazione dell'intervento verranno quantificate sulla base del numero dei pozzetti alla base dei pluviali e dei tubi terminali che sono stati oggetto dell'intervento dei pluviali nonché alla quantità di materiale che risulta smaltito in impianto autorizzato.

Per l'esecuzione del servizio è necessario utilizzare un adeguato autocarro Canal Jet, stabilito di concerto con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Per la documentazione di avvenuto smaltimento del materiale proveniente dalle operazioni di spurgo negli impianti autorizzati si fa riferimento a quanto definito dalla normative vigente.

Norme generali

- posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- operazioni di apertura del chiusino e pulizia della cornice dello stesso;
- asportazione e smaltimento dei materiali (cer 200303) presso impianti autorizzati;
- lavaggio con acqua pulita, prova di funzionamento idraulica;
- verifica della pulizia effettuata mediante constatazione dell'arrivo del refluo presso il pozzetto successivo;
- verifica della funzionalità e riattivazione del tratto fognario;
- corretta chiusura a lavori ultimati;

c) - PULIZIA DELLA FOGNATURA E RELATIVI MANUFATTI SPECIALI E DI ISPEZIONE, COMPRESI TRONCHI FOGNARI

La misurazione e la relativa liquidazione dell'intervento verranno quantificate sulla

base del numero dei pozzetti della rete fognaria e relative manufatti speciali, dell'ispezione, compresi i tronchi fognari oggetto dell'intervento, nonché alla quantità dell'eventuale materiale di risulta, smaltito in impianto autorizzato.

Per l'esecuzione del servizio è necessario utilizzare adeguati autocarri Canal Jet, stabiliti di concerto con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Norme generali

- posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- operazioni di apertura del chiusino e pulizia della cornice dello stesso;
- asportazione e smaltimento dei materiali (cer 200303) presso impianti autorizzati;
- lavaggio con acqua pulita, prova di funzionamento idraulica;
- verifica della pulizia effettuata mediante constatazione dell'arrivo del refluo presso il pozzetto successivo;
- verifica della funzionalità e riattivazione del tratto fognario;
- corretta chiusura a lavori ultimati;

d) - PULIZIA E SPURGO DEI REFLUI PROVENIENTI DA IMHOFF, FOSSE SETTICHE, FOSSE BIOLOGICHE, POZZETTI DEGRASSATORI DI UTENZE DOMESTICHE, NON DOMESTICHE ED ASSIMILATE

La misurazione e la relativa liquidazione dell'intervento verranno quantificate in base al numero degli interventi eseguiti, a seguito di chiamata, sul manufatto nonché alla quantità di materiale di risulta, smaltito in impianto autorizzato.

Per l'esecuzione del servizio, è necessario utilizzare adeguati autocarri Canal Jet, stabiliti di concerto con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Per la documentazione di avvenuto smaltimento del materiale proveniente dalle operazioni di spurgo negli impianti autorizzati, si fa riferimento a quanto definito dalla normativa vigente.

e) - PULIZIA E SPURGO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

La misurazione e la relativa liquidazione dell'intervento verranno quantificate sulla base del numero degli interventi eseguiti.

Per l'esecuzione del servizio è necessario utilizzare adeguata attrezzatura di video ispezione, stabilita di concerto con il direttore dell'esecuzione del contratto.

f) - PULIZIA E SPURGO CON VIDEOISPEZIONE DI TRATTI FOGNARI

La misurazione e la relativa liquidazione dell'intervento verranno quantificate sulla base del numero degli interventi eseguiti, comprensivo del costo per l'utilizzo della telecamera di video ispezione, comprensivo degli operatori impiegati.

Per l'esecuzione del servizio è necessario utilizzare un adeguato autocarro Canal Jet, stabilito di concerto con il direttore dell'esecuzione del contratto.

g) - SOLLEVAMENTO DI ACQUA PIOVANA A SEGUITO DI ALLAGAMENTI

La misurazione e la relativa liquidazione dell'intervento verranno quantificate sulla base del tempo di intervento, corrispondente al noleggio dell'attrezzatura utilizzata e degli operatori impiegati.

h) - SGORGO DI WC E RELATIVE COLONNE DI SCARICO

La misurazione e la relativa liquidazione dell'intervento verranno quantificate sulla base del numero dei lavori eseguiti.

LE SUDETTE OPERAZIONI DOVRANNO ESSERE SVOLTE, SE NON IN URGENZA, SECONDO LE INDICAZIONI IMPARTITE DALL'UFFICIO TECNICO, E NON DOVRANNO IN ALCUN CASO PROCURARE OSTRUZIONI O FUORIUSCITE DI LIQUIDO FOGNARIO DAI POZZETTI DELLA RETE.

Il servizio secondo la vigente classificazione risulta rientrare nella categoria OG6 o iscrizione alla camera di commercio (C.C.I.A.) per la tipologia lavorativa richiesta, in quanto trattasi prevalentemente di opere di trattamento delle acque reflue fognarie.

La ditta aggiudicataria dovrà possedere i requisiti tecnici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle succitate opere nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità degli operatori.

La Direzione dei Lavori viene effettuata da personale dell'Ufficio Tecnico Aziendale o suo delegato.

L'esecuzione degli interventi oggetto del contratto avverrà attraverso l'invio di ordini di servizio, trasmessi a mezzo PEC o e-mail o in casi eccezionali su richiesta telefonica alla quale seguirà ordine scritto.

Si precisa che l'esecuzione del servizio non è a tempo ma a prestazione eseguita e pertanto non verrà considerata come orario di lavoro il tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione né per lo svuotamento del mezzo per l'eventuale completamento dell'intervento.

L'intervento dovrà essere effettuato entro una ora dalla chiamata, pena il pagamento di una penale di € 20,00 (euro venti/00) per ogni ora o frazione di ritardo dell'intervento.

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire un servizio di reperibilità pronto intervento per le urgenze; a questo proposito comunicherà al momento della stipula del contratto il numero di rete fissa e/o numero di cellulare nonché un indirizzo mail e/o pec, che garantirà costantemente funzionante e presidiato giorno e notte, festivi compresi, a cui il personale tecnico potrà rivolgersi in caso di intervento ritenuto urgente ed improrogabile soprattutto se riguardante lo sversamento di liquami.

L'intervento che rivesta carattere di urgenza dovrà avere inizio entro ore 1 (una) dalla segnalazione e comunque non oltre le 2 ore dalla chiamata, in qualsiasi condizione di tempo sia in orario diurno o notturno in giorni feriali o festivi.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle spettanze sarà liquidato su presentazione di fattura elettronica con allegati gli Ordini di Servizio emessi, copia dei formulari di smaltimento dei rifiuti prodotti, copia conforme dei fogli di registro interventi, vidimati dal responsabile del servizio o da persona dell'Azienda che ha presidiato alle operazioni.

Le fatture verranno emesse solo dopo aver ricevuto l'ordine telematico NSO (nodo smistamento ordini) e dovranno contenere i seguenti elementi: - numero ordine, data e n.ro dell'intervento - tipo di lavorazioni eseguite - ogni altra indicazione utile.

OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, si obbliga comunicare al momento della stipula del contratto, i

numeri di rete fissa e/o numero di cellulare nonché un indirizzo mail e/o pec, che garantirà costantemente funzionante e presidiato giorno e notte, festivi compresi, a cui il personale tecnico potrà rivolgersi in caso di intervento ritenuto urgente ed improrogabile;

Si impegna altresì a garantire un servizio di reperibilità di pronto intervento per le urgenze soprattutto se riguardanti lo sversamento di liquami provenienti da condotte fognarie su pubbliche vie piazze o luoghi in possano verificarsi pericolo per la pubblica salubrità.

L' Appaltatore è unico responsabile del corretto svolgimento delle lavorazioni di stasatura delle condotte fognarie, nonché del trasporto e smaltimento dei materiali di risulta (CER 200303) derivanti dagli interventi di spurgo eseguiti, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La ditta aggiudicataria, non potrà negare di aver preso conoscenza del presente capitolato e da ciò che ne potrebbe derivare in caso di mancato intervento, trattandosi di servizi .resi a salvaguardia dell'igiene pubblica ed ambientale.

CONSEGNA DEI LAVORI

A norma dell'art. 3 del'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, la consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto d'appalto

E' facoltà dell'Amministrazione effettuare la consegna dei lavori, dopo l'espletamento della gara ed i relative adempimenti di legge, ancor prima della stipula del contratto, sotto le reserve di legge ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023

Il presente appalto avrà durata di due anni solari a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In considerazione della natura dell'appalto il presente contratto cesserà i suoi effetti anche anticipatamente in caso di esaurimento dell'importo contrattuale.

Ove tale ritardo dovesse protrarsi ingiustificatamente oltre il trentesimo giorno l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

ESECUZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO E SUBAPPALTO

L'impresa resta obbligata all'esecuzione diretta del servizio, non si prevede la possibilità di sub appaltare il servizio in argomento anche in forma parziale.

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa le spese tutte, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti o conseguenti al presente appalto, compresa la tassa di registrazione del contratto senza il diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante, le imposte e soprainposte e le altre tasse relative nonché tutti i contributi e quant'altro inerente e pertinente al contratto, essendo dette imposte incluse nel canone d'appalto.

PERSONALE

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti alla esecuzione del presente capitolato, l'impresa dovrà disporre, all'inizio dell'appalto, di tutto il personale occorrente ai lavori.

Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto. Il personale dipendente dell'impresa dovrà essere altresì capace e fisicamente idoneo.

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

L'impresa sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, accordi intercomunali, regionali, locali ed aziendali, nonché le disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali etc.

Sarà pure a carico dell'impresa, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti alla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, ecc..

Si intendono a carico dell'impresa e compresa nel canone, le indennità di anzianità che il personale matura alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposte all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

ELENCO PREZZI

Intervento eseguito con autoespurgo durante il regolare orario di servizio da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 con segnalazione effettuata entro le ore 17,00 **cad. €. 180,00**

Intervento eseguito con autoespurgo in orario compresi fra le ore 18,00 e ore 24,00, aumento del 30% **cad. €. 234,00**

Intervento eseguito con autospurgo nei giorni festivi in qualsiasi fascia di orario aumentato del 50% **cad. €. 270,00**

Pulizia di vasche, fosse imhoff, fosse settiche, fosse biologiche **cad €. 250,00**

Esecuzione di videoispezione di condotte, cunicoli, canali, pluviali, ecc, **corpo €. 350,00**

Noleggio ad ore di intervento corrispondenti a quelle di noleggio dell'autospurgo, e relative personale per sollevamento di acque piovane a seguito di allagamento, o per lavori da eseguire su disposizione della stazione appaltante con classificabili ed imprevedibili comprensivo dell'allontanamento del prelevato. **€. 80,00 ad ora**

Oneri per lo smaltimento a discarica (con ingresso certificato da apposite verbale) **€. 90,00**